

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie 0.3
Datum 22-11-2016

Beheergegevens kunstwerk

SAP-nummer	10735909 + 10877213
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-121-0020
Kunstwerknaam	Spoorbrug o.d. Mark, Markbrug (volgens ProDocs 'Nieuwveerbrug')
Wegbeheerder	Rijkswaterstaat
Emplacement	Bd - Zlw (Lage Zwaluwe - Prinsenbeek)
Unico (Lc)	121
Kilometrage (km)	8,625 (volgens tek. ProRail 8,554)
RDX / RDY - coördinaten	107359.56, 405708.24
Bouwjaar	2004 (SAP); plaatje KW geeft aan 2002
Renovatie	-
Baanclassificatie	N.t.b.
Netwerklaring	N.t.b.
Functie	Ongelijkvloerse spoor kruising (spoorbrug)

Foto kunstwerk



Locatie/gemeente: Spoorviaduct (IC) o.d. Mark naast RW16 nabij Terheijden, gemeente Drimmelen



Kenmerken kunstwerk

Lengte (origineel, na renovatie)	101,480 m. (totale deklengte)	Constructietype	Spoorbrug, voorgespannen + gewapend betondek over 6 steunpunten (2 laaggefundeerde landhoofden, 4 tussenpijlers); Statisch onbepaald		
Breedte (origineel, na renovatie)	12,590 m.	Elektrificatie (V)	1500V DC		
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	9,090 - 7,090 = 2,00 m.	Montering en dektype	Plaatvormige dekconstructie		
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 1,150 tot 1,200 m.	Aantal dekken	1 spoordek	Materiaal	Beton
Aantal overspanningen	5 st.	Type oplegging	Landhoofden: Rubber	Aantal:	6 st./As (afm. As 1; 400x300x74mm)
Lengte hoofdoverspanning	3 st. 21,00 m.		Tussenpijlers: Rubber		4 st./pijler (afm. Ø650/70mm);
Lengte zij-overspanningen	2 st. 18,00 m.	Voegovergang	Geen	Type	Dilatatie met afdekplaat
Betonkwaliteit (spoordek)	Bekend B45; c = 50mm	Aantal sporen	2 st.	Hoh afstand:	4,0 m.
Staalwaliteit	Bekend FeB500 HWL / FeP1860	Scheve kruising	Ja	Graden	67,62°
(wapening/voorspanning)		Materiaal leuning	Thermische verzinkt staal S235 (geen coating); Zie Detail 1 Archieftekening		
Doorsnede-/doorrijhoogte	6,40 m. / Onbekend		001220006 - SPOORBRUG IC OVER DE MARK - DETAILS BLAD 1, MAATVOERING		
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)				

Beoordeling Constructieve Veiligheid

Ontwerpnorm	Onbekend (geen berekening gevonden)	Overige belastingen		
Ontwerpbelasting	Onbekend; vermoedelijk spoorbel. cf. NEN6723;1988/VBB1995 (VOSB 1963)	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed	Dikte (in m.) 2,0 - 1,15 = 0,85 m.
Ontwerpsnelheid	Onbekend; Vermoedelijk 140 km/h	Gronddekking	Geen gronddekking	Dikte (in m.) -
Wapeningsconfiguratie en voorspanning bekend?	Ja, vorm-, wapenings- en voorspanningstekeningen aanwezig	Uitbreidingen	-	-
Tijdens (uitgebreid) archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden waaruit de ontwerpnorm - belastingen bekend worden. Wel zijn vele detail-/UO-tekeningen gevonden waarnaar voor de beton- en wapeningsgegevens wordt verwezen naar de VBC1995 en VBT1995. Ondanks de ontwerpnorm niet bekend is kan daarom worden geconcludeerd dat hoogstwaarschijnlijk voor de spoorbelasting het V.O.S.B.-laststelsel conform ontwerpnorm is aangehouden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2002) was de NEN6723;1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723;1988/VBB1995 is identiek aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963. Het VOSB-laststelsel 150/250/270kN is in de berekening als spoorbelasting aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723;1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van 21,0 m. is V.O.S.B. 1963 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1963 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhoudt tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.				

Risicoprofiel / risicoaspecten

Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk		De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 14 jaar (bouwjaar 2002)
Constructieve veiligheid		Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades		Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades
Lekkages		Geen lekkages waargenomen, wel lekkages vanaf het oplegvlak op de 4 hoeken van de landhoofden, zie opm. opname
Waterhuishouding		Lekkages vanaf oplegvlakken landhoofden duidt wellicht op vervuiling gootconstructies (zie ontwerp- en opname)
Oplegging dek		Oplegvlakken pijlers lijken licht vochtig te zijn (zie opm. opname), nadere inspectie onder handbereik (Min. CUR117-B2)
Voegovergang / dilatatievoegen		Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.
Overgang kunstwerk-aardebaan		Geen verzakkingen in de spoorbaan of blinde vering voor en achter KW waargenomen, stootplaten aanwezig
Aanrijding constructie		Geen verhoogd risico, geen aanrijdschade, aanrijdijzer aanwezig. Wel aanvaarschade geconstateerd, geen risico.
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)		Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten		
Leuning (conditie/conservering)		Leuningen lijken (constructief) in prima staat te verkeren, op afstand opgenomen, geen risico's geconstateerd.
Grondkerende constructies		Geen verhoogd risico t.a.v. grondkerende constructies (vleugelwanden) geconstateerd.

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Bovenbouw - spoordek: Algehele indruk is dat spoordek in een uitstekende staat verkeerd. KW is van bouwjaar 2002, dus ca 14 jaar oud ten tijde van deze opname. Geen aanrijdschades waargenomen, wel is t.p.v. de noordelijke overspanning over de Mark onder de scheepvaartbeoordeling een aanvaarschade waargenomen. Van de dekrand ontbreekt een schot beton, geen wapening zichtbaar en geen roestuitbloei waargenomen. Spoordek is licht vervuild door klimatologische aanslag. Op de landhoofden t.p.v. de hoeken van het spoordek zijn op alle 4 de hoeken van het dek t.p.v. de landhoofden leksporen met vervuiling zichtbaar. Vervuiling betreft aanslag door hemelwater afkomstig van het spoordek en uit de kabelgoten. Geen lekkages achter en tussen de opleggingen uit de dilatatievoegen. Opleggingen lijken in prima staat, niet van dichtbij opneembaar. Opleggingen op de steunpunten lijken vochtig gezien de vochtsaanslag op de koppen van de kolommen.

Onderbouw - Steunpunten: Geen noemenswaardige of verhoogde risico's geconstateerd tijdens opname. Aandachtspunt is dat op de kolommen lichte roestuitbloei - sporen zichtbaar zijn. Onduidelijk is waarvan deze sporen afkomstig zijn. Kolomkoppen lijken licht vochtig. Oorzaak hiervan kan zijn dat de spuwcrans vanuit het spoordek dicht bij de kolommen zitten. Met harde wind kunnen de kolommen dan nat worden. Verder zijn de onderzijden van de buitenste kolommen bij elk steunpunt sterk vervuild met groene aanslag, evenals de bovenzijde van de grote betonnen kolomfunderatie t.p.v. de waterpijlers, geen risico.

SAP basiskaart algemeen	10735909 - SAP basiskaart algemeen.xlsx	Tekeningen	SAP Export_20161121115734_Archiefgegevens Markbrug.xlsx
Berekeningen	Geen	(Alleen links opgenomen in paspoort naar SAP export en relevante tekeningen t.b.v. verificatie inhoud kunstwerkpaspoort)	001219999.pdf 001220001.pdf 001220003.pdf 001220005.pdf
Bestek	Geen		001220006.pdf 001220007.pdf 001220015.pdf 001220019.pdf
Inspecties	585501 Duikinspectierapportages Struik		

Advies

- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
- 2) Eerste helft 2017 regelmatig schouw uitvoeren (maandelijks) t.a.v. vocht oplegvlakken. Indien duidelijk vocht aanwezig op oplegvlakken, oplegvlakken en opleggingen onder handbereik inspecteren (min. Toestandinspectie B2 conform CUR117).
- 3) Aanslag/vervuiling hoeken landhoofden verwijderen. Controleren en inspecteren watergoot landhoofden achter opleggingen. Indien vervuild, vervuiling verwijderen uit goten.